

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายปริง หมู่ที่ ๖ สายทางบ้านสวายปริง - บ้านสระกอร์ (เริ่มที่นา นางพิกุล มีงามดี สิ้นสุดที่ดิน นางสุนันทา กำลังสง่า)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๑๓,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายปริง หมู่ที่ ๖ สายทางบ้านสวายปริง - บ้านสระกอร์ (เริ่มที่นา นางพิกุล มีงามดี สิ้นสุดที่ดิน นางสุนันทา กำลังสง่า) ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๑,๒๑๓,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ป.ร.๕ (สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง)

จำนวน ๑ หน้า

๕.๒ แบบ ป.ร.๔ (แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา)

จำนวน ๒ หน้า

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพิเชฐ บุญประสิทธิ์	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายไพบูรณ์ พรหมชาติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ	กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายปริง หมู่ที่ 6 ตำบลประทัดหนู อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สายทาง บ้านสวายปริง - บ้านสะกอร์ (เริ่มที่นางพิกุล มีงามดี สิ้นสุด ที่ดินนางสุนันทา กำลังสง่า)
ขนาด/ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสวายปริง หมู่ที่ 6 ตำบลประทัดหนู อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดหนู

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

เดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ / หน่วย		ค่าแรงงาน / หน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	งานทาง								
1	งานดิน								
	1.1 งานเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเดิม	2,400.00	ตร.ม.	-	-	1.65	3,960.00	3,960.00	
2	งานรองพื้นทาง								
	2.1 งานวัสดุรองพื้นทางใต้ผิวคอนกรีต								
	2.1(1) งานทรายรองพื้นทางใต้ผิวคอนกรีต	120.00	ลบ.ม	442.00	53,040.00	99.00	11,880.00	64,920.00	
3	งานพื้นทาง								
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	3.1(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	2,400.00	ตร.ม.	319.00	765,600.00	-	-	765,600.00	
	3.1(2) รอยต่อเพื่อการขยายตัวตามขวาง	24.00	ม.	120.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	3.1(3) รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง	456.00	ม.	67.00	30,552.00	-	-	30,552.00	
	3.1(4) รอยต่อตามยาว	400.00	ม.	44.00	17,600.00	-	-	17,600.00	
	รวมยอดยกไป							885,512.00	

235/2560
26 ก.ค. 60

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าบำรุงรักษาทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัญญ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันที่ กรกฎาคม 2560

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัญญ

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง บ้านสวายปรัง - บ้านสะกอ (เริ่มที่นางพิบูล มิ่งมดี สิ้นสุด ที่ดินนางสุนันทา กำลิ่งสง่า)

สถานที่ตั้ง	บ้านสวายปรัง หมู่ที่ 6 ตำบลประทัญญ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	ระยะทางตลอดสาย	กม.
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	ลาดยาง	กว้าง 6.50 เมตร
	ชนิดไหล่ทาง		กว้าง - เมตร
ระยะทางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก			0.400 กม.
ผิวทางกว้าง	6.00	เมตร	ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร
จาก กม. ที่	0+000	ถึง กม. ที่	0+400

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				Factor F
	ค่างานต้นทุนงานทาง	906,356.00	1.3347	1,209,713.35	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
2	งานอื่นๆ	3,300.00		3,300.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,213,013.35	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,213,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)					

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพิเชฐ บุญประสิทธิ์)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายไพฑูรณ์ พรหมชาติ)

ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางเขมานันท์ วรทรัพย์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นางระเบียบ เหมือนนาค)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัญญ

ชื่อโครงการ ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายปริง หมู่ที่ 6 ตำบลประทัดหนู อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สายทาง บ้านสวายปริง - บ้านสะกอ (เริ่มที่นางพิกุล มีงามดี สิ้นสุด ที่ดินนางสุนันทา กำลิ่งสง่า)
ขนาด/ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสวายปริง หมู่ที่ 6 ตำบลประทัดหนู อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดหนู

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

เดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ / หน่วย		ค่าแรงงาน / หน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	รวมยอดยกมา							885,512.0000	
4	งานผิวไหล่ทาง								
4.1	ไหล่ทางวัสดุหินคลุก	36.00	ลบ.ม	480.00	17,280.00	99.00	3,564.00	20,844.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง							906,356.00	
5	งานอื่นๆ								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว(ป้ายไวเนล)	1	ชุด	300.00	300.00	-	-	300.00	
	- ป้ายโครงการขนาด 120x240 ม.	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน							3,300.000	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา

(นายวิชชุ บุนนาค)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง