

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองยาว หมู่ที่ ๒ ไปบ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓  
 สถานที่ก่อสร้าง หนองยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลประทัดบุ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ๐+๐๐๐  
 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ๐+๒๘๐

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทด ๒ - ๒๐๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

แบบเลขที่ / ๒๕๖๒

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔

จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

| ลำดับที่ | รายการ                      | ค่าวัสดุและแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------|----------|--|----------|
| ๑        | ประเภทงานอาคาร              |                                       |          |  |          |
| ๒        | ประเภทงานทาง                | ๖๒๖,๓๒๘.๒๐                            | ๑.๓๖๒๔   | ๘๕๓,๓๐๙.๕๔                             |          |
| ๓        | ประเภทงานชลประทาน           |                                       |          |  |          |
| ๔        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม |                                       |          |  |          |
| ๕        | อื่นๆป้ายโครงการ            |                                       |          | ๓,๓๐๐.๐๐                               |          |
|          | <u>เงื่อนไข</u>             |                                       |          |  |          |
|          | - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %      |                                       |          |  |          |
|          | - เงินประกันผลงานหัก ๐ %    |                                       |          |  |          |
|          | - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %       |                                       |          |  |          |
|          | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %       |                                       |          |  |          |
| สรุป     | รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  |                                       |          | ๘๕๖,๖๐๙.๕๔                             |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณเพียง      |                                       |          | ๘๕๖,๐๐๐.๐๐                             |          |
| ตัวอักษร | แปดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน  |                                       |          |  |          |

ขนาดหรือเนื้อที่

๑,๔๐๐ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

๖๑๑.๔๓ บาท/ตารางเมตร

อ้างอิงราคาวัสดุ ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า พาณิชยจังหวัดสุรินทร์ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)..... ผู้สำรวจ

( นายพิเชษฐ์ บุญเกิด )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

( นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา

( นายพิเชษฐ์ บุญเกิด )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

( นางเขมฉันท ขบวนฉลาด )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

( นางเขมฉันท ขบวนฉลาด )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ปฏิบัติหน้าที่  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.๔

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๒ ไปบ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลประทัดบุ  
 รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
 ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม  
 ประมาณการและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๕

สถานที่ดำเนินการ จากที่นา ถึงที่นา หมู่ที่ ๒ บ้านหนองยาว ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
 แบบแปลน แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ ๒ - ๒๐๕

แบบเลขที่ /๒๕๖๒

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/ลิตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

| ลำดับที่                | รายการ  | จำนวน    | หน่วย | ราคาวัสดุ - ค่าแรง - คำนวณ |        |          | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------------------------|---|----------|-------|----------------------------|--------|----------|---------------------|----------|
|                         |   |          |       | วัสดุ                      | ค่าแรง | รวม      |                     |          |
| ๑                       | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                     | ๑,๔๐๐.๐๐ | ตร.ม. |                            | ๑.๖๘   | ๑.๖๘     | ๒,๓๕๒.๐๐            |          |
| ๒                       | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                      | ๗๐.๐๐    | ลบ.ม. | ๔๖๒.๙๑                     | -      | ๔๖๒.๙๑   | ๓๒,๔๐๓.๗๐           |          |
| ๓                       | งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร | ๑,๔๐๐.๐๐ | ตร.ม. | ๓๙๘.๒๗                     | -      | ๓๙๘.๒๗   | ๕๕๗,๕๗๘.๐๐          |          |
| ๔                       | Expansion Joint                                 | ๒๕.๐๐    | ม.    | ๒๑๒.๙๒                     | -      | ๒๑๒.๙๒   | ๕,๓๒๓.๐๐            |          |
| ๕                       | Contraction Joint                               | ๑๑๐.๐๐   | ม.    | ๑๕๐.๓๓                     | -      | ๑๕๐.๓๓   | ๑๖,๕๓๖.๓๐           |          |
| ๖                       | Longitudinal Joint                              | ๒๘๐.๐๐   | ม.    | ๔๓.๓๔                      | -      | ๔๓.๓๔    | ๑๒,๑๓๕.๒๐           |          |
| ๗                       | งานไหล่ทาง                                      | -        | ม.    | -                          | -      | -        | -                   |          |
| ๘                       | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร           | -        | ม.    | -                          | -      | -        | -                   |          |
| ๙                       | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร           | -        | ม.    | -                          | -      | -        | -                   |          |
| ๑๐                      | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร           | -        | ม.    | -                          | -      | -        | -                   |          |
| ๑๑                      | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร           | -        | ม.    | -                          | -      | -        | -                   |          |
| รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน |   |          |       |                            |        |          | ๖๒๖,๓๒๘.๒๐          |          |
|                         | - ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว(ป้ายไว้นิต)         | ๑.๐๐     | ชุด   |                            |        | ๓๐๐.๐๐   | ๓๐๐.๐๐              |          |
|                         | - ป้ายโครงการขนาด 120x240 ม.                    | ๑.๐๐     | ชุด   |                            |        | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐            |          |

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง