

ราคากลาง

แบบ พร.๕

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๒

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จบก

สายทางบ้านนายโยน พร้อมพูน ไปโรงโม่หินเทพศิลา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

รหัสสายทาง

แบบเลขที่ ทถ. - ๒ - ๒๐๔

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจบก หมู่ที่ ๑ ตำบลประทัดบุ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ระยะทางตลอดสาย

กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง

ลูกรัง

กว้าง

๔.๕๐ - ๕.๐๐

เมตร

ชนิดไหล่ทาง

กว้าง

เมตร

ระยะทางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กม.

ผิวจราจรกว้าง

๔.๐๐

เมตร

จาก กม. ที่

๐ + ๐๐๐

ถึง กม. ที่

๐ + ๑๓๘

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง				Factor F
	ค่างานต้นทุนงานทาง	๒๒๙,๐๖๓.๔๔	๑.๓๖๒๔	๓๑๒,๐๗๖.๐๓	- เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐%
๒	งานอื่นๆ	๓,๓๐๐.๐๐		๓,๓๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐.๐%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐%
	รวมเป็นค่างานก่อสร้าง			๓๑๕,๓๗๖.๐๓	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			๓๑๕,๐๐๐.๐๐	

ตัวอักษร

(สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ บุญประสิทธิ์)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจบก

สายทาง บ้านนายโยน พร้อมพูน ไปโรงไม้หินเทพศิลา

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบรูปและรายละเอียดที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจบก หมู่ที่ ๑ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ ทถ. - ๒ - ๒๐๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

คำนวณราคาากลางโดย

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าแรงงาน		
๑	งานทาง								
๑.๑	งานปรับปรุงคันทางเดิม								
	๑.๑ งานเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเดิม	๕๕๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๖๙	๙๓๒.๘๘	๙๓๒.๘๘	
	๑.๒ งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.						
๑.๒	งานรองพื้นทาง								
	๑.๒.๑ งานวัสดุรองพื้นทางใต้ผิวคอนกรีต								
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	๒๗.๖๐	ลิป.ม.	๔๖๓.๘๑	๑๒,๘๐๑.๑๖	๙๙.๐๐	๒,๗๓๒.๔๐	๑๕,๕๓๓.๕๖	
๑.๓	งานพื้นทาง								
	๑.๓.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	๕๕๒.๐๐	ตร.ม.	๓๗๔.๙๙	๒๐๖,๙๙๔.๔๘	-	-	๒๐๖,๙๙๔.๔๘	
	- รอยต่อเพื่อการขยายตัวตามขวาง	๔.๐๐	ม.	๑๕๗.๓๑	๖๒๙.๒๔	-	-	๖๒๙.๒๔	
	- รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง	๔๘.๐๐	ม.	๑๐๓.๖๑	๔,๙๗๓.๒๘	-	-	๔,๙๗๓.๒๘	
	- รอยต่อตามยาว	-	ม.	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน							๒๒๙,๐๖๓.๔๙	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจบก

สายทาง บ้านนายโยน พร้อมพูน ไปโรงโม่หินเทพศิลา

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร

วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว รวม ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบรูปและรายละเอียดที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจบก หมู่ที่ ๑ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ ทถ. - ๒ - ๒๐๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าแรงงาน		
	รวมยอดยกมา								
๒	งานอื่นๆ								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว(ป้ายไวนิล)	๑.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐	
	- ป้ายโครงการขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม.	๑.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน							๓,๓๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง