

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านพนม หมู่ที่ ๗ ตำบลประทัดบุ ไปบ้านโคกกลาง ตำบลไหล่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
  ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
  ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
  ๔. ลักษณะ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านพนม หมู่ที่ ๗ ตำบลประทัดบุ ไปบ้านโคกกลาง ตำบลไหล่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามประมาณการและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑
  ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๓๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร.๕ (สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง) จำนวน ๑ หน้า
  - ๖.๒ แบบ ปร.๔ (แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง) จำนวน ๑ หน้า
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- |                           |                                 |               |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง      | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายไพบูรณ์ พรหมชาติ   | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายพิเชษฐ บุญเกิด     | ตำแหน่ง นายช่างโยธา             | กรรมการ       |

## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัญญ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพนม ต.ประทัญญไปบ้านโคกลาว ต.โพล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพนม หมู่ที่ ๗ ตำบลประทัญญ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

ค่าที่กักจุดเริ่มต้นโครงการ ๐+๐๐๐

ค่าที่กักจุดสิ้นสุดโครงการ ๐+๑๐๐

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัญญ

แบบเลขที่ / ๒๕๖๔

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔

จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๒๓๓,๖๑๗.๔๒	๑.๓๖๐๗	๓๑๗,๘๘๓.๒๒	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	อื่นๆป้ายโครงการ			๓,๓๐๐.๐๐	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	- เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๓๒๑,๑๘๓.๒๒	
	ขอปรับลดราคาคิดเป็นเงินงบประมาณที่ตั้งไว้เพียง			๓๑๗,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่

๖๐๐ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

๕๒๘.๓๓ บาท/ตารางเมตร

อ้างอิงราคาวัสดุ ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ การสืบราคาจากแหล่ง สหภู. อื่นๆ เดือนกพ. ๒๕๖๕

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบแล้วให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพบูรณ์ พรหมชาติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทิเชษฐ์ บุญเกิด)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.๔

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพนม ต.ประทัดบุไปบ้านโคกลาว ต.โพล

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ทหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า

๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม

ประมาณการและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านพนม หมู่ที่ ๗ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

แบบเลขที่ /๒๕๖๓

ราคามัน้ำนเชื้อเพลิงดีเซล ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท/ลิตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ค่อหน่วย			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	๖๐๐.๐๐	ตร.ม.		๑.๗๓	๑.๗๓	๑,๐๓๘.๐๐	
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๘.๑๓	-	๓๘๘.๑๓	๑๑,๖๔๓.๙๐	
๓	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทหนา ๐.๑๕ เมตร	๖๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๔๙.๕๑	-	๓๔๙.๕๑	๒๐๙,๗๐๖.๐๐	
๔	Expansion Joint	-	ม.	-	-	-	-	
๕	Contraction Joint	๕๔.๐๐	ม.	๙๘.๘๘	-	๙๘.๘๘	๕,๓๓๙.๕๒	
๖	Longitudinal Joint	๑๐๐.๐๐	ม.	๕๘.๙๐	-	๕๘.๙๐	๕,๘๙๐.๐๐	
๗	งานไหล่ทาง	-	ม.	-	-	-	-	
๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร		ม.				-	
๙	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร		ม.				-	
๑๐	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร		ม.				-	
๑๑	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร		ม.				-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๒๓๓,๖๑๗.๙๒	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว(ป้ายไว้มิล)	๑.๐๐	ชุด			๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
	- ป้ายโครงการขนาด 120x240 ม.	๑.๐๐	ชุด			๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง