

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอยนายโยน พร้อมพูน ไปโรงโม่หินเทพศิลา บ้านจบก หมู่ที่ ๑ ตำบลประทัดบุ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยนายโยน พร้อมพูน ไปโรงโม่หินเทพศิลา บ้านจบก หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามประมาณการและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑.-๐๑
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๕ (สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง) จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๒ แบบ ปร.๔ (แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา) จำนวน ๑ หน้า
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายไพบูรณ์ พรหมชาติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๗.๓. นายพิเชษฐ์ บุญเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายโยน พร้อมพูนไปโรงไม้หินเทพศิลา
สถานที่ก่อสร้าง บ้านจบก หมู่ที่ ๑ ตำบลประทัดบุ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ

๐+๐๐๐

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ

๐+๑๓๕

๑๐

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

แบบเลขที่ / ๒๕๖๓

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔

จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภงานอาคาร				
๒	ประเภงานทาง	๒๑๘,๒๘๕.๕๓	๑.๓๖๐๗	๒๙๗,๐๒๑.๑๒	
๓	ประเภงานชลประทาน				
๔	ประเภงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	อื่นๆป้ายโครงการ				
	เงินโอน			๓,๓๐๐.๐๐	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	- เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๓๐๐,๓๒๑.๑๒	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			๓๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สามแสนบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่

๕๔๐ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

๕๕๕.๕๖ บาท/ตารางเมตร

อ้างอิงราคาวัสดุ ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ การสืบราคาจากแหล่ง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบแล้วให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพฑูรณ์ พรหมชาติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายโยน พร้อมพูนไปโรงโม่หินเทพศิลา

แบบ ปร.๔

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม

ประมาณการและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านจบก หมู่ที่ ๑ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

แบบเลขที่

/๒๕๖๓

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	๕๔๐.๐๐	ตร.ม.		๑.๖๐	๑.๖๐	๘๖๔.๐๐	
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๒๗.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๗.๑๘	-	๓๕๗.๑๘	๙,๖๔๓.๘๖	
๓	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๔๐.๐๐	ตร.ม.	๓๖๑.๕๔	-	๓๖๑.๕๔	๑๙๕,๒๓๑.๖๐	
๔	Expansion Joint	๔.๐๐	ม.	๑๗๙.๒๙	-	๑๗๙.๒๙	๗๑๗.๑๖	
๕	Contraction Joint	๔๘.๐๐	ม.	๘๗.๖๗	-	๘๗.๖๗	๔,๒๐๘.๑๖	
๖	Longitudinal Joint	๑๓๕.๐๐	ม.	๕๖.๔๕	-	๕๖.๔๕	๗,๖๒๐.๗๕	
๗	งานไหล่ทาง	-	ม.	-	-	-	-	
๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร		ม.				-	
๙	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-			-	
๑๐	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-			-	
๑๑	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-			-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							-	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว(ป้ายไว้นิล)	๑.๐๐	ชุด			๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
	- ป้ายโครงการขนาด 120x240 ม.	๑.๐๐	ชุด			๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง