

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขอยบ้านสระกอร์ไปบ้านปจิก ตำบลประทัญ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลประทัญ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขอยบ้านสระกอร์ไปบ้านปจิก ตำบลประทัญ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑ - ๐๑ รวมทั้งทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ๒๘ วัน นับแต่วันเทคอนกรีตวันสุดท้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ และรายละเอียดที่กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๓๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๕ (สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง) จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕ (แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา) จำนวน ๑ หน้า
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายไพบูรณ์ พรหมชาติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๗.๔ นายพิเชษฐ์ บุญเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขอบบ้านสระกอร์ไปบ้านปจิก
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปจิก หมู่ที่ ๕ ตำบลประทัดบุ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ๐+๐๐๐
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ๐+๑๔๐

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

แบบเลขที่ / ๒๕๖๓

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๒๓๐,๙๐๙.๙๖	๑.๓๖๐๗	๓๑๔,๑๔๗.๘๒	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	อื่นๆป้ายโครงการ			๓,๓๐๐.๐๐	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	- เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๓๑๗,๔๔๗.๘๒	
	คิดเป็นเงินที่งบประมาณตั้งไว้เพียง			๓๑๓,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่

๖๐๐ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

๕๒๑.๖๗ บาท/ตารางเมตร

อ้างอิงราคาวัสดุ ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดใกล้เคียง การสืบราคาจากแหล่ง เดือน ส.ค. ๒๕๖๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบแล้วให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุพรรณ นรมสวัสดิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพบูรณ์ พรหมชาติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.๔

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านสระกอร์ไปบ้านปึก

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า

๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม

ประมาณการและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านปึกหมู่ที่ ๔ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

แบบเลขที่ /๒๕๖๓

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาท/ลิตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ค่อหน่วย			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	๕๖๐.๐๐	ตร.ม.		๑.๖๘	๑.๖๘	๙๔๐.๘๐	
๒	งานทราวยรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๒๘.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๕.๗๕	-	๓๗๕.๗๕	๑๐,๕๒๑.๐๐	
๓	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน ๐.๑๕ เมตร	๕๖๐.๐๐	ตร.ม.	๓๖๗.๗๑	-	๓๖๗.๗๑	๒๐๕,๙๑๗.๖๐	
๔	Expansion Joint	๔.๐๐	ม.	๑๘๐.๖๓	-	๑๘๐.๖๓	๗๒๒.๕๒	
๕	Contraction Joint	๔๘.๐๐	ม.	๙๗.๘๘	-	๙๗.๘๘	๔,๖๙๘.๒๔	
๖	Longitudinal Joint	๑๔๐.๐๐	ม.	๕๗.๙๒	-	๕๗.๙๒	๘,๑๐๘.๘๐	
๗	งานไหล่ทาง	-	ม.	-	-	-	-	
๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร		ม.				-	
๙	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-		-	-	
๑๐	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-		-	-	
๑๑	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-		-	-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๒๓๐,๙๐๘.๙๖	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว(ป้ายไวเนล)	๑.๐๐	ชุด			๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
	- ป้ายโครงการขนาด 120x240 ม.	๑.๐๐	ชุด			๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง