

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองยาว หมู่ที่ ๒ ไปบ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๘๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองยาว หมู่ที่ ๒ ไปบ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบถนน ทถ.๒-๒๐๕)		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๗๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		
๖. บัญชีประมาณราคากลาง		
๖.๑ แบบ ปร.๕ (สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง) จำนวน ๑ หน้า		
๖.๒ แบบ ปร.๔ (แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา) จำนวน ๑ หน้า		
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		
๗.๑ นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายไพบูรณ์ พรหมชาติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๗.๓. นายพิเชษฐ์ บุญเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประตัญ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองยาว หมู่ที่ ๒ ไปบ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓
สถานที่ก่อสร้าง หนองยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลประตัญ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ๐+๐๐๐
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ๐+๒๘๐

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทล ๒ - ๒๐๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประตัญ

แบบเลขที่ / ๒๕๖๒

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๕๕๙,๖๖๘.๑๐	๑.๓๖๐๗	๗๖๑,๕๔๐.๓๘	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	อื่นๆป้ายโครงการ			๓,๓๐๐.๐๐	
	<u>เงินไข</u>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	- เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๗๖๔,๘๔๐.๓๘	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			๗๖๔,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ ๑,๔๐๐ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ ๕๔๕.๗๑ บาท/ตารางเมตร

อ้างอิงราคาวัสดุ ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ การสืบราคาจากแหล่ง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายไพบูรณ์ พรหมชาติ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.๔

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๒ ไปบ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลประทัดบุ
รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม
ประมาณการและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๕

สถานที่ดำเนินการ จากที่นา ถึงที่นา หมู่ที่ ๒ บ้านหนองยาว ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
แบบแปลน แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ ๒ - ๒๐๕

แบบเลขที่ /๒๕๖๒

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/ลิตร
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง -ต่อหน่วย			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	๑,๔๐๐.๐๐	ตร.ม.		๑.๖๓	๑.๖๓	๒,๒๘๒.๐๐	
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๗๐.๐๐	ลิป.ม.	๓๖๓.๓๗	-	๓๖๓.๓๗	๒๕,๔๓๕.๙๐	
๓	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๑,๔๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๗.๐๕	-	๓๕๗.๐๕	๔๙๙,๘๗๐.๐๐	
๔	Expansion Joint	๒๕.๐๐	ม.	๑๙๙.๖๒	-	๑๙๙.๖๒	๔,๙๙๐.๕๐	
๕	Contraction Joint	๑๑๐.๐๐	ม.	๑๓๘.๔๗	-	๑๓๘.๔๗	๑๕,๒๓๑.๗๐	
๖	Longitudinal Joint	๒๘๐.๐๐	ม.	๔๒.๓๕	-	๔๒.๓๕	๑๑,๘๕๘.๐๐	
๗	งานไหลทาง	-	ม.	-	-	-	-	
๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-	-	-	-	
๙	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-	-	-	-	
๑๐	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-	-	-	-	
๑๑	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๕๕๙,๖๖๘.๑๐	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว(ป้ายไวเนล)	๑.๐๐	ชุด			๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
	- ป้ายโครงการขนาด 120x240 ม.	๑.๐๐	ชุด			๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง