

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพนม หมู่ที่ ๗ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไปบ้านตระแบก ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพนม หมู่ที่ ๗ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไปบ้านตระแบก ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑.-๐๑

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๓๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบ प्र.๕ (สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง) จำนวน ๑ หน้า

๖.๒ แบบ प्र.๔ (แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา) จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายไพบูรณ์ พรหมชาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

กรรมการ

๗.๓ นายพิเชษฐ์ บุญเกิด ตำแหน่ง นายช่างโยธา

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประตัญ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพนม ต.ประตัญไปบ้านตระแบก ต.โพล
สถานที่ก่อสร้าง บ้านพนม หมู่ที่ ๗ ตำบลประตัญ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ๐+๐๐๐

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ๐+๑๐๐

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประตัญ

แบบเลขที่ / ๒๕๖๓

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๒๑๙,๐๘๗.๕๐	๑.๓๖๐๔	๒๙๘,๐๔๖.๖๔	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	อื่นๆป้ายโครงการ			๓,๓๐๐.๐๐	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	- เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๓๐๑,๓๔๖.๖๔	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			๓๐๑,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่

๕๕๐ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

๕๔๗.๒๗ บาท/ตารางเมตร

อ้างอิงราคาวัสดุ ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ การสืบราคาจากแหล่ง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบแล้วให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพบูรณ์ พรหมชาติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพนม ต.ประทัดบุไปบ้านตระแบก ต.โพล

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า

๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม

ประมาณการและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านพนม หมู่ที่ ๗ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

แบบเลขที่

/๒๕๖๓

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			รวมเป็น เงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
๑	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	๕๕๐.๐๐	ตร.ม.		๑.๖๐	๑.๖๐	๘๘๐.๐๐	
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๒๗.๕๐	ลบ.ม.	๓๕๗.๑๘	-	๓๕๗.๑๘	๙,๘๒๒.๔๕	
๓	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๕๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๘.๗๘	-	๓๕๘.๗๘	๑๙๗,๓๒๙.๐๐	
๔	Expansion Joint	๕.๐๐	ม.	๑๗๙.๙๒	-	๑๗๙.๙๒	๘๙๙.๖๐	
๕	Contraction Joint	๔๕.๐๐	ม.	๘๗.๗๑	-	๘๗.๗๑	๓,๙๔๖.๙๕	
๖	Longitudinal Joint	๑๑๐.๐๐	ม.	๕๖.๔๕	-	๕๖.๔๕	๖,๒๐๙.๕๐	
๗	งานไหล่ทาง	-	ม.	-	-	-	-	
๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร		ม.				-	
๙	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-		-	-	
๑๐	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-		-	-	
๑๑	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-		-	-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๒๑๙,๐๘๗.๕๐	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว(ป้ายไวเนล)	๑.๐๐	ชุด			๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
	- ป้ายโครงการขนาด 120x240 ม.	๑.๐๐	ชุด			๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง