

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารกองการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ ๓
ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะ : โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ ๓
ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร
จำนวน ๑ หลัง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๕ (สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง) จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๒ แบบ ปร.๔ (แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา) จำนวน ๖ หน้า
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายไพบูรณ์ พรหมชาติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๗.๔ นายพิเชษฐ์ บุญเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

โครงการ ก่อสร้างอาคารกองการศึกษาอบต.ประทัดบุ

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง และติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบที่อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานสำรวจออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

ประมาณราคาแบบ ปร.๕ จำนวน ๖ แผ่น แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย นายพิเชษฐ์ บุญเกิด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร งานอื่นๆ	๓๗๔,๐๓๘.๖๖	๑.๓๐๕๖	๔๘๘,๓๔๔.๘๗ ๓,๓๐๐.๐๐	
๒	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไขตามความจำเป็น				
	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ขอปรับลดราคาคิดเป็นเงินก่อสร้างงบประมาณที่ตั้งไว้เพียง			๔๙๑,๖๔๔.๘๗ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร		(สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)			

อ้างอิงราคาวัสดุ ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ การสืบราคาจากแหล่ง สพฐ. อื่นๆ เดือนกพ. ๒๕๖๕

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบแล้วให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพบูรณ์ พรหมชาติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน วัสดุและค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัญญ

โครงการ ก่อสร้างอาคารกองการศึกษาอบต.ประทัญญ

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง และติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบที่อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลประทัญญ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย นายพิเชษฐ์ บุญเกิด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรง/หน่วย	รวมเงิน		
๑	งานโครงสร้าง								
๑.๑	งานดิน หิน ทรายและฐานราก								
	๑. ดินถมปรับเกลี่ย	๓๘.๐๐	ลบ.ม.	๕๓.๐๐	๒,๐๑๔.๐๐	๙๙.๐๐	๓,๗๖๒.๐๐	๕,๗๗๖.๐๐	
	๒. ดินซุดแล้วถมกลับ	๑๙.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๑,๘๘๑.๐๐	๑,๘๘๑.๐๐	
	๓. คอนกรีตหยาบ	๐.๗๒	ลบ.ม.	๑,๔๖๗.๐๐	๑,๐๕๖.๒๔	๓๙๘.๐๐	๒๘๖.๕๖	๑,๓๔๒.๘๐	
	๔. ทรายหยาบรองพื้น	๔.๕๐	ลบ.ม.	๔๑๑.๐๐	๑,๘๔๙.๕๐	๙๙.๐๐	๔๔๕.๕๐	๒,๒๙๕.๐๐	
๑.๒	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.ทั้งหมด								
	๑. คอนกรีต ๑:๒:๔	๑๔.๕๐	ลบ.ม.	๑,๖๖๗.๐๐	๒๔,๑๗๑.๕๐	๓๙๑.๐๐	๕,๖๖๙.๕๐	๒๙,๘๔๑.๐๐	
	๒. เหล็ก RB ๑๒ มม.(๘.๘๘กก./เส้น)	๑๖.๐๐	เส้น	๒๒๒.๕๔	๓,๕๖๐.๖๔	-	-	๓,๕๖๐.๖๔	
	๓. เหล็ก DB ๑๒ มม.(๘.๘๘กก./เส้น)	๔๑.๐๐	เส้น	๒๔๕.๕๖	๑๐,๐๖๗.๙๖	-	-	๑๐,๐๖๗.๙๖	
	๔. เหล็ก RB ๖ มม.(๒.๒๒กก./เส้น)	๔๔.๐๐	เส้น	๕๘.๕๙	๒,๕๗๗.๙๖	-	-	๒,๕๗๗.๙๖	
	๕. ลวดผูกเหล็ก	๗.๐๐	กก.	๔๘.๙๐	๓๔๒.๓๐	-	-	๓๔๒.๓๐	
	๖. เหล็ก Wier Mesh ๔ มม. ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.	๗๗.๐๐	ตร.ม.	๒๙.๘๐	๒,๒๙๔.๖๐	๕.๐๐	๓๘๕.๐๐	๒,๖๗๙.๖๐	
	๗. ตะปูขนาดต่างๆ	๔๑.๐๐	กก.	๔๖.๗๐	๑,๙๑๔.๗๐	-	-	๑,๙๑๔.๗๐	
	๘. ไม้แบบทั่วไป + ค้ำยัน	๓๕.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๔,๐๒๕.๐๐	๒๑,๕๒๕.๐๐	
	รวมยอดยกไป							๘๓,๘๐๓.๙๖	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน วัสดุและค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

โครงการ ก่อสร้างอาคารกองการศึกษาอบต.ประทัดบุ

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง และติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบที่อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย นายพิเชษฐ์ บุญเกิด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรง/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							๘๓,๘๐๓.๙๖	
	๙. ค่าตัด ดัด ผูกเหล็กเสริมคอนกรีต	๐.๖๐๓	ตัน	-	-	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๙๘๙.๙๐	๑,๙๘๙.๙๐	
๑.๓	งานโครงสร้าง หลังคา ทั้งหมด								
	๑. เหล็ก C ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	๓๖.๐๐	ท่อน	๑,๒๐๓.๐๐	๔๓,๓๐๘.๐๐	๓๔๐.๐๐	๑๒,๒๔๐.๐๐	๕๕,๕๕๘.๐๐	
	๒. เหล็ก C ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม.	๑๙.๐๐	ท่อน	๗๔๕.๐๐	๑๔,๑๓๖.๐๐	๒๑๐.๐๐	๓,๙๙๐.๐๐	๑๘,๑๒๖.๐๐	
๒	งานสถาปัตยกรรม								
๒.๑	งานมุงหลังคาทั้งหมด								
	๑. หลังคา MATEL SHEET+ครอบ (สีอบต.กำหนด)	๘๘.๐๐	ตร.ม.	๑๗๕.๐๐	๑๕,๔๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๖,๑๖๐.๐๐	๒๑,๕๖๐.๐๐	ไม่น้อยกว่า
	๒. อุปกรณ์ยึดหลังคา	๒๖๔.๐๐	ตัว	๒.๕๐	๖๖๐.๐๐	-	-	๖๖๐.๐๐	๐.๓๕
	๓. กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ	๖.๐๐	แผ่น	๑๘๙.๐๐	๑,๑๓๔.๐๐	๘๙.๐๐	๕๓๔.๐๐	๑,๖๖๘.๐๐	
	ขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ ซม								
	๔. ไม้เฌอร่า ๑"x๖"	๑๒.๐๐	แผ่น	๘๙.๐๐	๑,๐๖๘.๐๐	๗๓.๐๐	๘๗๖.๐๐	๑,๙๔๔.๐๐	
	๕. ไม้เฌอร่า ๑"x๔"	๑๒.๐๐	แผ่น	๗๘.๐๐	๙๓๖.๐๐	๗๓.๐๐	๘๗๖.๐๐	๑,๘๑๒.๐๐	
	รวมยอดยกไป							๑๘๗,๑๑๑.๘๖	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน วัสดุและค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

โครงการ ก่อสร้างอาคารกองการศึกษาอบต.ประทัดบุ

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง และติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบที่อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย นายพิเชษฐ์ บุญเกิด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรง/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							๑๘๗,๑๑๑.๘๖	
๒.๒	งานพื้นทั้งหมด								
	๑. พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ๑๒"x๑๒"	๔๕.๐๐	ตร.ม.	๒๕๗.๐๐	๑๑,๕๖๕.๐๐	๑๕๘.๐๐	๗,๑๑๐.๐๐	๑๘,๖๗๕.๐๐	
๒.๓	งานผนังทั้งหมด								
	๑. ผนังก่อซีเมนต์บล็อก	๗๙๓.๐๐	ก้อน	๖.๕๔	๕,๑๘๖.๒๒	-	-	๕,๑๘๖.๒๒	
	๒. ปูนซีเมนต์ผสมก่อฉาบ	๕๑.๐๐	ถุง	๑๓๐.๐๐	๖,๖๓๐.๐๐	-	-	๖,๖๓๐.๐๐	
	๓. ทราาย	๗.๐๐	ลบ.ม.	๔๔๘.๐๐	๓,๑๓๖.๐๐	-	-	๓,๑๓๖.๐๐	
	๔. ค่าก่ออิฐบล็อก	๖๑.๐๐	ตร.ม.	-	-	๘๐.๐๐	๔,๘๘๐.๐๐	๔,๘๘๐.๐๐	
	๕. ค่าฉาบปูน + จับเชี่ยม	๑๒๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๘๒.๐๐	๑๐,๐๐๔.๐๐	๑๐,๐๐๔.๐๐	
๒.๔	งานประตู หน้าต่าง ช่องแสง								
	๑. ประตู+วงกบอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด	๑.๐๐	ชุด	๘,๒๘๐.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐	-	-	๘,๒๘๐.๐๐	สีอบขาว
	๒.๐๐x๒.๓๐ ม. พร้อมช่องแสงปิดตาย และ							-	ไม่น้อยกว่า
	อุปกรณ์ครบชุด								๑.๒ มม.
	๒. หน้าต่าง+วงกบอลูมิเนียม ขนาด ๒.๘๐x๑.๓๐ ม.	๕.๐๐	ชุด	๖,๕๕๐.๐๐	๓๒,๗๕๐.๐๐	-	-	๓๒,๗๕๐.๐๐	
	บานเลื่อน. พร้อมช่องแสงปิดตาย และ								
	รวมยอดยกไป							๒๗๖,๖๕๓.๐๘	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน วัสดุและค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัญญ

โครงการ ก่อสร้างอาคารกองการศึกษาอบต.ประทัญญ

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง และติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบที่อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลประทัญญ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย นายพิเชษฐ์ บุญเกิด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรง/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							๒๗๖,๖๕๓.๐๘	
	อุปกรณ์ครบชุด								
	๓. ติดตั้งประตูเหล็กตัด ขนาด ๑ ๑/๔"X๑ ๑/๔"	๑.๐๐	ชุด	๑๐,๑๒๐.๐๐	๑๐,๑๒๐.๐๐	-	-	๑๐,๑๒๐.๐๐	
	หนา ๒ มม. เหล็กแบนรีดขนาด ๑ ๑/๔" กว้าง ๒ ม. สูง ๒.๓๐ ม.								
	๔. ติดตั้งหน้าต่างเหล็กตัด เหล็กแบนรีดขนาด ๑/๒"X๓/๑๐" กว้าง ๒.๘๐ ม. สูง ๑.๓๐ ม.	๕.๐๐	ชุด	๓,๖๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	
๒.๕	งานฝ้าเพดาน								
	๑. ฝ้ายิปซัมบอร์ด เสร็จชุดสังกะสี ภายใน	๔๕.๐๐	ตร.ม.	๒๘๖.๐๐	๑๒,๘๗๐.๐๐	๗๕.๐๐	๓,๓๗๕.๐๐	๑๖,๒๘๕.๐๐	๙ มม.
	๒. ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ เสร็จชุดสังกะสี ภายนอก	๓๒.๐๐	ตร.ม.	๒๔๐.๐๐	๗,๖๘๐.๐๐	๗๕.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๐,๐๘๐.๐๐	๔ มม.
๒.๖	งานสีทั้งหมด								
	๑. สีน้ำพลาสติกทาภายในบรรจุถัง ๑๘.๙๒๕ ลิตร	๑.๐๐	กระป๋อง	๑,๖๓๕.๕๑	๑,๖๓๕.๕๑	-	-	๑,๖๓๕.๕๑	
	๒. สีน้ำพลาสติกทาภายนอกบรรจุถัง ๑๘.๙๒๕ ลิตร	๑.๐๐	กระป๋อง	๒,๐๕๖.๐๗	๒,๐๕๖.๐๗	-	-	๒,๐๕๖.๐๗	
	๓. สีรองพื้นโลหะ บรรจุกระป๋อง ๓.๗๘๕ ลิตร	๑๓.๐๐	กระป๋อง	๒๖๑.๐๐	๓,๓๙๓.๐๐	-	-	๓,๓๙๓.๐๐	
	๔. น้ำมันสน/ทินเนอร์ บรรจุกระป๋อง ๓.๗๘๕ ลิตร	๖.๐๐	กระป๋อง	๑๓๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	-	-	๗๘๐.๐๐	
	รวมยอดยกไป							๓๓๘,๙๖๒.๖๖	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน วัสดุและค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัญญ

โครงการ ก่อสร้างอาคารกองการศึกษาอบต.ประทัญญ

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง และติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบที่อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลประทัญญ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย นายพิเชษฐ์ บุญเกิด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรง/หน่วย	รวมเงิน	เป็นเงิน (บาท)	
	รวมยอดยกมา							๓๓๘,๙๖๒.๖๖	
๖.	สีรองพื้นปูนใหม่บรรจุถัง ๑๘.๙๒๕ ลิตร	๑.๐๐	กระป๋อง	๑,๐๒๐.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	-	-	๑,๐๒๐.๐๐	
๗.	ค่าแรงทาสีน้ำพลาสติก	๑๒๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๐.๐๐	๓,๖๖๐.๐๐	๓,๖๖๐.๐๐	
๘.	ค่าแรงทาสีโลหะ	๗๓.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๕.๐๐	๒,๕๕๕.๐๐	๒,๕๕๕.๐๐	
๒.๗	งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด								
	๑. ดวงหลอดฟลูออเรสเซนต์+สวิทช์	๘.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๘๒๐.๐๐	๓,๓๒๐.๐๐	
	๒. ชุดสวิทช์ควบคุมตัดตอนภายในอาคาร	๑.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	๓. เต้ารับ	๖.๐๐	ชุด	๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	
	๔. สายไฟเดินภายในอาคารVAF ขนาด ๒x๒.๕ มม.	๓.๐๐	ม้วน	๑,๕๕๗.๐๐	๔,๖๗๑.๐๐	-	-	๔,๖๗๑.๐๐	
	๕. ท่อร้อยสายไฟ	๒๐.๐๐	ท่อน	๔๕.๐๐	๙๐๐.๐๐	-	-	๙๐๐.๐๐	
	๖. พัดลมเพดาน	๖.๐๐	ชุด	๘๓๐.๐๐	๔,๙๘๐.๐๐	๓๔๕.๐๐	๒,๐๗๐.๐๐	๗,๐๕๐.๐๐	
	๗. ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบต่างๆที่ขาดใช้ (ตามที่อบต.กำหนด)							๓,๐๐๐.๐๐	
๓	งานเบ็ดเตล็ด							๕,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงานทั้งสิ้น							๓๗๔,๐๓๘.๖๖	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน วัสดุและค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

โครงการ ก่อสร้างอาคารกองการศึกษาอบต.ประทัดบุ

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง และติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบที่อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย นายพิเชษฐ์ บุญเกิด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรง/หน่วย	รวมเงิน	เป็นเงิน (บาท)	
๔	งานอื่นๆ								
	งานป้ายโครงการ+ป้ายไวเนล							๓,๓๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง