

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายปริง หมู่ที่ ๖ สายทางบ้านสวายปริง – บ้านสระกอร์ (เริ่มที่นา นางพิกุล มิงามดี สิ้นสุดที่ดิน นางสุนันทา กำลิ่งสง่า)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทุบท

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๑๓,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายปริง หมู่ที่ ๖ สายทางบ้านสวายปริง – บ้านสระกอร์ (เริ่มที่นา นางพิกุล มิงามดี สิ้นสุดที่ดิน นางสุนันทา กำลิ่งสง่า) ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๑,๒๑๓,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ป.ร.๕ (สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง)

จำนวน ๑ หน้า

๕.๒ แบบ ป.ร.๔ (แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา)

จำนวน ๒ หน้า

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                           |                                  |               |
|---------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายพิเชฐ บุญประสิทธิ์ | ตำแหน่ง รองปลัด อบต.             | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง       | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายไพบุรณ์ พรหมชาติ   | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ | กรรมการ       |

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าบำรุงรักษาทาง  
องค์การบริหารส่วนตำบลประตัญ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันที่ กรกฎาคม 2560

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประตัญ

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง บ้านสวายปริง - บ้านสะกอร์ (เริ่มที่นางพิกุล มิ่งมณี สิ้นสุด ที่ดินนางสุนันทา กิ่งสง่า)

สถานที่ตั้ง บ้านสวายปริง หมู่ที่ 6 ตำบลประตัญ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ระยะทางตลอดสาย กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ลาดยาง กว้าง 6.50 เมตร

ชนิดไหล่ทาง กว้าง - เมตร

ระยะทางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.400 กม.

ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร

จาก กม. ที่ 0+000 ถึง กม. ที่ 0+400

| ที่      | รายการ                       | รวมค่างานต้นทุน                          | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ                  |
|----------|------------------------------|------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------|
| 1        | ประเภทงานทาง                 |                                          |          |                   | Factor F                  |
|          | ค่างานต้นทุนงานทาง           | 906,356.00                               | 1.3347   | 1,209,713.35      | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%   |
| 2        | งานอื่นๆ                     | 3,300.00                                 |          | 3,300.00          | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%    |
|          |                              |                                          |          |                   | - เงินประกันผลงานหัก 0.0% |
|          |                              |                                          |          |                   | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% |
|          | รวมเป็นค่าก่อสร้าง           |                                          |          | 1,213,013.35      |                           |
| สรุป     | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ |                                          |          | 1,213,000.00      |                           |
| ตัวอักษร |                              | (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) |          |                   |                           |

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายพิเชฐ บุญประสิทธิ์)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายไพฑูรณ์ พรหมชาติ)

ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(นางเขมานันท์ วรทรัพย์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) .....อนุมัติ

(นางระเบียบ เหมอินวาจา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประตัญ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ข้อโครงการ ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสาวยปริง หมู่ที่ 6 ตำบลประทัญญ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์ สายทาง บ้านสาวยปริง - บ้านสะกอร์ (เริ่มที่นางพิกุล มีงามดี ขึ้นสุด ที่ดินนางสุนันทา กำลิ่งสง่า)

ขนาดปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร โหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสวายปริง หมู่ที่ 6 ตำบลประทัดну อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัด

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

เดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบ ปร.4 แผนที่ 2/2

ชื่อโครงการ ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายปริง หมู่ที่ 6 ตำบลประทัญ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์ สายทาง บ้านสวายปริง - บ้านสะกอร์ (เริ่มต้นนางพิบูล มีงามดี สิ้นสุด ที่ดินนางฐานันทา กำลึงสง่า)  
ขนาด/ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสวายปริง หมู่ที่ 6 ตำบลประทัญ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัญ  
คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                 | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ / หน่วย |           | ค่าแรงงาน / หน่วย |          | รวมเป็นเงิน<br>( บาท ) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------|-------|-------|-------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
|              |                                        |       |       | ค่าวัสดุ          | บาท       | ค่าแรง            | บาท      |                        |          |
|              | รวมขอยกมา                              |       |       |                   |           |                   |          | 885,512.0000           |          |
| 4            | งานผิวไหล่ทาง                          |       |       |                   |           |                   |          |                        |          |
|              | 4.1 ไหล่ทางวัสดุหินคลุก                | 36.00 | ลบ.ม  | 480.00            | 17,280.00 | 99.00             | 3,564.00 | 20,844.00              |          |
|              | รวมคำนวณต้นทุนงานทาง                   |       |       |                   |           |                   |          | 906,356.00             |          |
| 5            | งานอื่นๆ                               |       |       |                   |           |                   |          |                        |          |
|              | - ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว(ป้ายไวโนล) | 1     | ชุด   | 300.00            | 300.00    | -                 | -        | 300.00                 |          |
|              | - ป้ายโครงการขนาด 120x240 ม.           | 1     | ชุด   | 3,000.00          | 3,000.00  | -                 | -        | 3,000.00               |          |
|              | รวมเป็นเงิน                            |       |       |                   |           |                   | -        | 3,300.000              |          |

(ลงชื่อ) .....ผู้ประมาณราคา

(นายพิษณุ นุญเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....ผู้ตรวจ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง