

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวายปริง หมู่ที่ ๖ ซอยนายแนน อยู่แล้ว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลประตึกบู
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๙๑๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวายปริง หมู่ที่ ๖ ซอยนายแนน อยู่แล้ว
ตำบลประตึกบู อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑ และรายละเอียดที่กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๙๑๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๕ (สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง) จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๒ แบบ ปร.๔ (แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา) จำนวน ๑ หน้า
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายไพบูรณ์ พรหมชาติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๗.๔. นายพิเชษฐ์ บุญเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.๔

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแนว อยู่แล้ว

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม
ประมาณการและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านสวายปริง หมู่ที่ ๖ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

แบบเลขที่ /๒๕๖๓
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	๑,๖๗๕.๐๐	ตร.ม.		๑.๗๓	๑.๗๓	๒,๘๗๗.๗๕	
๒	งานทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	๘๓.๗๕	ลบ.ม.	๓๘๘.๑๓	-	๓๘๘.๑๓	๓๒,๕๐๕.๘๙	
๓	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๑,๖๗๕.๐๐	ตร.ม.	๓๕๘.๕๕	-	๓๕๘.๕๕	๖๐๐,๕๗๑.๒๕	
๔	Expansion Joint	๑๕.๐๐	ม.	๑๘๒.๑๖	-	๑๘๒.๑๖	๒,๗๓๒.๔๐	
๕	Contraction Joint	๑๕๐.๐๐	ม.	๙๘.๙๓	-	๙๘.๙๓	๑๔,๘๓๙.๕๐	
๖	Longitudinal Joint	๓๓๕.๐๐	ม.	๕๘.๙๐	-	๕๘.๙๐	๑๙,๗๓๑.๕๐	
๗	งานโหล่ทาง	-	ม.	-	-	-	-	
๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร		ม.			-	-	
๙	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-		-	-	
๑๐	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-		-	-	
๑๑	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-		-	-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๖๗๓,๒๗๘.๒๙	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว(ป้ายไวโนล)	๑.๐๐	ชุด			๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
	- ป้ายโครงการขนาด 120x240 ม.	๑.๐๐	ชุด			๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง